

FEMA

FUNDERINGSTECHNIEK BV

**KEIHARD DE BESTE
IN FUNDERINGEN!**

INNOVATIE

Fema funderingstechniek B.V. is met jarenlange ervaring één van de meest innovatieve bedrijven in het vak.

Met hun gepatenteerd systeem worden in Gelderland en Utrecht circa 5000 woningen per jaar voorzien van een fundering. Door een speciaal ontwikkelde techniek, die uiterst eenvoudig toe te passen is, kunnen funderingen gemaakt worden met een snelheid en kwaliteit die eerder ondenkbaar was.

Steeds meer gerenommeerde bouwbedrijven laten de fundering van hun bouwwerken dan ook door Fema funderingstechniek B.V. verzorgen.

OPBOUW VAN HET BEKISTINGSYSTEEM

Nadat u het grondwerk op hoogte heeft liggen en de maatvoering op de grond heeft uitgezet, plaatsen wij de werkvloer, bestaande uit folie met hierop ons maatvoeringmatje. Als vervanger van de folie, kan eventueel ook spaanplaat of vloeispecie worden toegepast.

Op de werkvloer plaatsen wij de betonstelblokjes met een dikte van 30 tot 50 mm, afhankelijk van wat de constructiekening aangeeft. Uw vlechter plaatst hierop de wapening, waarna u de sparingen aanbrengt. Hierna plaatsen wij de bekisting en storten de fundering op hoogte af. Na het uitharden van de fundering, wordt deze ontkist en de bekisting weer hergebruikt.

De bekistingplaten zijn tot 65 cm hoog, waarvan 2 à 3 cm achter het maatvoeringmatje valt. Hierdoor verkrijgt men een zodanige constructie dat de bekisting onder niet uit elkaar kan. Na het plaatsen van de balkklemmen, is de gehele bekisting star en dus gereed om volgestort te worden.

FEMA
FUNDERINGSTECHNIEK BV

FEMA funderingstechniek B.V.
De Bucht 5
5529 NG Casteren
Tel.: 0497 - 540 516

Fax: 0497 - 336 185
GSM: 06 - 20 42 82 60
E-mail: fema-bv@live.nl
www.fema-bv.nl

FEMA

FUNDERINGSTECHNIEK BV

KEIHARD DE BESTE
IN FUNDERINGEN!

Met Fema funderingstechniek B.V. bespaart u al gauw zo'n **30 tot 40%** op het plaatsen van uw funderingen tot maximaal 80 cm hoog.

Wij zorgen voor de fundatie waarop u verder kunt bouwen

- leveren en aanbrengen van folie en/of spaanplaat werkvloer
- eventueel storten van vloespecie werkvloer
- leveren en aanbrengen van maatvoeringmatje (spatklamp)
- leveren en aanbrengen van betonstelblokjes op de werkvloer
- leveren en aanbrengen van de bekisting
- het storten van de fundering m.b.v. lasertechnologie
- het ontkisten van de fundering

Bij deze prijs is niet inbegrepen:

- het grondwerk op hoogte brengen
 - de maatvoering op de grond uitzetten
 - de wapening plaatsen*
 - de beton en betonpomp leveren*
- * *Tegen meerprijs ook door ons te verzorgen*

- kan op minder goede ondergrond worden aangebracht
- snelle opbouw (circa 500 m³ per dag)
- zeer sterke constructie
- géén afval
- géén stormschades
- bekisting gaat niet drijven bij hogere waterstand
- goedkoper dan traditionele bekisting
- randisolatie in meerdere diktes te verkrijgen

